

PLANTA DE DEMOLICIONES PROYECTO REORGANIZACION FUNCIONAL SERVICIO DE URGENCIAS

ESC 1:100

PLANTA ARQUITECTONICA ACTUAL



ALCANCE DE LAS DEMOLICIONES

Las demoliciones indicadas en plano se limitan exclusivamente a elementos no estructurales, incluyendo:

Tabiques interiores existentes.

Divisiones arquitectónicas en desuso o incompatibles con la nueva propuesta.

Cielos falsos existentes a ser reemplazados.

Acabados de piso existentes.

Mobiliario fijo existente que interfiera con la reorganización funcional.

En ningún caso se contempla la demolición de elementos estructurales, tales como columnas, vigas, losas, muros portantes, núcleos de circulación vertical o elementos de estabilidad del edificio, los cuales se conservan en su totalidad.

CRITERIOS DE EJECUCION

Las demoliciones deberán ejecutarse de forma controlada y sectorizada, considerando que el establecimiento hospitalario puede encontrarse en funcionamiento parcial o total durante el desarrollo de la obra.

Se deberán implementar las medidas necesarias para:


Protección de áreas colindantes no intervenidas.

Control de polvo, ruido y vibraciones.

Seguridad del personal hospitalario, pacientes y usuarios.

Correcta gestión y disposición final de los residuos generados.

FASES DE DEMOLICION



VER LAMINA 5 - FASES DE CONSTRUCCION

DESCRIPCION GENERAL

La presente lámina corresponde a la Planta de Demoliciones del proyecto de remodelación y reorganización funcional del Servicio de Urgencias del Hospital Infantil Los Ángeles, y tiene como objetivo identificar de manera clara y precisa los elementos arquitectónicos existentes a demoler, en concordancia con la nueva propuesta espacial.


Las demoliciones planteadas responden a la necesidad de optimizar la distribución funcional, mejorar las circulaciones, adecuar los espacios a la normativa vigente y permitir la implementación del nuevo programa arquitectónico, sin afectar la estabilidad ni el funcionamiento estructural del edificio.

PLANTA ARQUITECTONICA PROPUESTA



NOTA

Previo a la ejecución de demoliciones, se deberá coordinar con las especialidades de instalaciones eléctricas, sanitarias, gases medicinales y HVAC, con el fin de evitar afectaciones a sistemas activos.



CSN ARQUITECTOS CONSTRUCTORES



HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES
Atender, proteger y cuidar a los niños

OBSERVACIONES:

SUPERFICIE:

1145.67 M2

ARQUITECTO:

ARQ. CAMILO SANTACRUZ NARVAEZ
MAT. PROF. A1491-2015
MOVIL: 3155232179 - SANTACRUZ@CSN.COM

DISEÑO:

CSN ARQUITECTOS CONSTRUCTORES

CEDULA PROFESIONAL:

A1491-2015

PERTO RESPONSABLE:

ING. HILDA REVELO

CONTENIDO DEL PLANO:

PLANTA DEMOLICIONES
PRIMER PISO
REMODELACION URGENCIAS

GERENTE GENERAL:

DRA. DORIS SARASTY DE ROSERO
C.C. N° 30.710.368 de Páto

PROPIETARIO:

HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

CLAVE CATASTRAL:

CLAVE DE PLANO:

A-6

PROYECTO:

REMODELACION URGENCIAS

FECHA:

21-11-2025

ESCALA:

1:100

DIMENSIONES:

ACOTACIONES EN METROS

ESCALA GRAFICA:

